MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415–237 500 Fax 415–237 602 URL: http://www.podborany.net IČO: 00 26 53 65

Bankovní spojení KB Podbořany 19-625 481/0100 IDDS: fh4btis
Úřední dny: Po a St 7.00–16.30, Út a Čt 7.00-15.00, Pá 7.00-14.30

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 23.11.2022
NAŠE ZN.: OŽP/4290/2022-231/**1**/2023/Lau
VYŘIZUJE: Laurichová
TEL.: 415 237 534
MOBIL: 777 214 195
E-MAIL: laurichova@podborany.net

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 6.2.2023

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve společném územním a stavebním řízení posoudil dle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 23.11.2022 podalo

Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a provedeného společného územního a stavebního řízení:

I. **Schvaluje** podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“)

s t a v e b n í z á m ě r

ke stavebním úpravám vodního díla:

Rekonstrukce Finklova rybníka Petrohrad

- **SO 01 - Těleso hráze a patní drén**
  - **SO 01.1 dosypání tělesa hráze**
  - **SO 01.2 dotěsnění návodního svahu**
  - **SO 01.3 drén**
  - **SO 01.4 demolice sklepů**
- **SO 02 - Hlavní bezpečnostní přeliv**
- **SO 03 - Vedlejší bezpečnostní přeliv**
- **SO 04 - Sanace stávajícího odběru**

(dále jen „stavba“) na pozemku st. p. 334, 335, 336, 337, 338, 341, parc. č. 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1105, 1111, 1112, 1113, 1129, 1137 v katastrálním území Petrohrad.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Petrohrad
Identifikátor katastrálního území	719692
Název katastrálního území	Petrohrad
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 334, 335, 336, 337, 338, 341, parc. č. 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1105, 1111, 1112, 1113, 1129, 1137 v katastrálním území Petrohrad
Číselný identifikátor vodního toku	10284082
Název vodního toku	Podvinecký potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-03-066
Hydrogeologický rajon	513
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X / Y 1027579 / 811444

Údaje o povolené stavbě:

Název vodního díla	Vodní nádrž Finklův rybník
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku

Předmětem územního řízení o umístění stavby jsou:

- Vybudování nového pevného nehrazeného bezpečnostního přelivu
- Dosypání a vyrovnání vzdušního svahu hráze včetně prodloužení, včetně úpravy a prodloužení výtokového objektu.
- Vybudování nového patního drénu na vzdušní patě hráze.
- Stavební úpravy hlavního bezpečnostního přelivu.

Druh, účel a umístění stavby na pozemku:

- SO 01.1 - bude provedeno dosypání a vyrovnání vzdušního svahu hráze. Součástí je demolice porušené stávající zdi z cihel v pravé části hráze u paty vzdušního svahu a dále demolice výtokového čela z gabionů na vyústění spodní výpusti a odstranění kamenné dlažby, železobetonového vtokového čela a vývaru za vyústěním spodní výpusti.
- SO 01.2 - bude provedeno očištění návodního svahu od vegetace, doplnění kamenného opevnění a dotěsnění návodní hrany koruny hráze.
- SO 01.3 - na vzdušní patě hráze bude vybudován nový patní drén.
- SO 01.4 - stávající nevyužívané sklepy budou zrušeny - zavezeny a vyplněny neaktivovaným popílkem.
- SO 02 - Hlavní bezpečnostní přeliv - dojde k demolici porušených železobetonových pilířů a dna včetně odstranění vtokového prahu. Bude odstraněna obslužná lávka, zábradlí a tabulové uzávěry, včetně ovládání. Bude provedena obnova a vybudování kapacitního pevného bezpečnostního přelivu.
- SO 03 - Vedlejší bezpečnostní přeliv - budou odstraněny porušené zdi, kamenná dlažba a dno odpadu, a nevhodná spadišťová šachta. Bude provedena zpětná obnova zdí a dna vedlejšího přelivu a vybudován nový stabilizační a protiprůsakový železobetonový práh na vtoku. Bude provedena stabilizace výmolu ve směrovém oblouku odpadního koryta za propustkem.
- SO 04 - Sanace stávajícího odběru - bude provedena demolice nevyužívaného železobetonového vtokového objektu a šachty na vzdušním svahu hráze. Dále dojde k odstranění části dvou ocelových potrubí nevyužívaného odběru. Ponechané potrubí bude uzavřeno ocelovou deskou a vyplněno jílocementovou nízkotlakou injektáží.
- Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v PD.

Předmětem stavebního řízení pro povolení stavby a vodoprávního řízení je:

- Rekonstrukce Finklova rybníka Petrohrad.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0011728, v březnu 2022. Projektová dokumentace obsahuje Koordinační situační výkres stavby v měřítku 1:500, se zakreslením stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Veškeré změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby (dle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona):

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0011728, v březnu 2022.

2. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.

3. Veškeré změny musí být předem projednány s vodoprávním úřadem a projektantem.

4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

5. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.

7. V souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona je investor stavby povinen oznámit písemně vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně doložení oprávnění realizovat vodohospodářské stavby – vodní díla.

8. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.

9. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi, apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní

zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými látkami a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.

10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

a) Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, podle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ze dne 21.2.2022, č.j.: Vod-028/22-Sla:

- K výstavbě výše uvedené stavby požadujeme, aby s odpady bylo nakládáno, jak je uvedeno v předložené a posuzované dokumentaci.
- Podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadů (stavebník) povinen při řízení o vydání kolaudačního souhlasu předložit dokumentaci – doklady o zákonném využití nebo odstranění stavebního odpadu (doklady o uložení na skládce nebo o předání jiné osobě k recyklaci či znovuvyužití). Žádné prohlášení takovým dokladem není.

b) Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku (VKP), ze dne 4.4.2022, č.j.: ŽP/8901/2022/Jan:

- Zásah bude proveden v souladu s předloženou dokumentací – Rekonstrukce Finklova rybníka – projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice (IČ 78951142), v lednu 2022.
- K minimalizaci negativních přímých i nepřímých vlivů stavby na okolní biotopy budou stavební zásahy v lokalitě omezeny na nezbytně nutnou plochu, vozidla nebudou zajíždět mimo zábory půdy staveniště.
- Stavebník zajistí, aby uložené povinnosti byly předány všem subjektům, které budou stavbu přímo realizovat.
- Kácení dřevin bude projednáno a povoleno místně příslušným Obecním úřadem Petrohrad.
- V místě stavby bylo provedeno posouzení lokality Petrem Jandou, biologické projekty, zpracované v lednu 2022. V tomto posouzení byla navržena opatření, za kterých je možno stavbu realizovat. S navrženými opatřeními souhlasíme a požadujeme jejich důsledné dodržování:
  - Vypouštění nesmí být prováděno v době páření, snůšky a vývoje pulců žab a popř. vyvedení mláďat (nelétavých) vodních ptáků. Vypouštění je tedy nutné provést v měsících (srpen) – září – říjen – (listopad).
  - Následně bude zahájena stavba, jejíž časový harmonogram je stanovený na min. 12 měsíců, tedy je nutné akceptovat jedno jarní období v bezvodném stavu, pro ochranu živočichů je tedy nezbytné:
    - Zajistit biologický dozor (viz dále).
    - Vybudovat dvě záchytné tůně.
  - Pro vypouštění rybníka a následné práce je nutné stanovit biologický dozor odborně způsobilou osobou, se kterou bude postup prací vždy předem konzultován, a která rozhodne o nutnosti a způsobu provedení jednotlivých ochranných opatření v závislosti na typu prací a ročním období. Jméno (název) uvedené osoby musí být s předstihem oznámeno orgánu ochrany přírody.
  - Při vypouštění je nutné provést výlov ryb. Ryby je nejvhodnější převézt do náhradní nádrže.
  - Při stavbě bude zajištěna technologická a pracovní kázeň.

- **Podrobnosti a navržená opatření pro vybrané druhy a skupiny:**

A. Ochrana druhů

Určení časového období:

Vypouštění musí být naplánováno ***na období, kdy nehnízdí ptáci*** pobřežní vegetace a zcela jistě nehnízdí vodní druhy ptáků, optimálně v měsících září – říjen.

Vypouštění ***nesmí být provedeno v období zimování obojživelníků***, protože při provedení v době zimování obojživelníků a plazů by byla šance na jejich přežití nulová. Vypouštění je třeba zahájit v době aktivity obojživelníků a plazů.

Rovněž tak nesmí být provedeno v době páření, snůšky a vývoje pulců. ***V biologickém posouzení bylo doporučeno jej provést v měsících září – říjen***.

Ochrana druhů, monitoring a transfer živočichů:

V doporučeném období je ve vodě přítomný pouze skokan skřehotavý.

Důležitým momentem je vypuštění vody a následné zahájení prací ***minimálně po týdenním odstupu***.

Výlov: bude proveden ***výlov ryb***, nejlépe za pomoci sítí (velká sakovina), přičemž budou slovené ryby umísťovány do haltýřů, anebo trvale na náhradní lokalitu. Rybník je součástí rybářského revíru, takže výlov bude zajišťovat MO Českého rybářského svazu.

Vypouštěním pravděpodobně nevznikne, v rámci nádrže tůň (anebo tůně), protože se jedná o nádrže s dochovanou rybniční stokou. Z tohoto důvodu by bylo účinné vytvoření 2 odlišných tůní v rámci vodní nádrže, první napojená na tok Podvineckého potoka a částečně průtočná (nezamrzající a s částečnou výměnou vody) a druhá pak vyhloubená a s vodou stagnující a částečně prohřátou (slunečním svitem).

B. Časová posloupnost prací

Zásadním konstatováním je, že vypouštění ***nesmí být provedeno v období zimování obojživelníků***, protože populace vodních skokanů může zimovat ve vodě a jejich šance na přežití je pak nulová. Vypouštění je třeba zahájit v době aktivity obojživelníků a plazů. Nejlepší doporučený termín je ***září – říjen***, nicméně vzhledem ke stavu bioty jej lze posunout na ***srpen až listopad***. Pokud by bylo nezbytné práce provést v zimních měsících, je nutné provést vypuštění před zimou (teploty nad 10°C) a za dozoru odborně způsobilé osoby.

Postup vypouštění se předpokládá následující:

a. Bude zahájeno vypouštění nádrže. Vhodné je, vždy navést žáby do prostoru koryta (potoka). ***Není nutné instalovat bariéry mimo vodní nádrž***. Bariérou se rozumí plastová fólie min. šířky 40 cm používaná standardně při budování bariér pro ochranu migrujících obojživelníků přes komunikace nebo při stavbách. ***Vhodné je vytvořit výše popisované tůně***.
b. Po poklesu vody bude zároveň proveden případný výlov a monitoring chování případné populace škeblí a žab.
c. Po vypuštění budou tedy zkontrolovány spontánní tůně (obvykle zde zůstává pouze jedna podél hráze), a podle tohoto charakteru je v ohrožení pojezdy techniky. Zde budou živočichové kompletně odlovení v době jedno-týdenního odstupu po výlovu.

C. Ochrana obojživelníků

V současné době, jak již bylo konstatováno, je nežádoucí provádět odchyty a transfery obojživelníků, používání padacích odchytových zařízení apod. (např. Vojar 2007 a další). K transferu je přistoupeno pouze v nezbytném případě.

Z tohoto důvodu, a pokud budou nalezeni jedinci vodních skokanů (při volbě podzimního vypouštění nejsou ropuchy již přítomné ve vodní fázi), budou přeneseni do tůní. Vhodnější je reagovat opatřeními na chování skokanů (sami opouštějí

klesající vodu a osídlují vhodnější prostředí), než populaci stresovat přenášením či odlovem (jen v nezbytné míře).

D. Ochrana ryb a škeblí

Před vypouštěním, anebo během bude proveden výlov ryb, nejlépe za pomoci zátahových sítí, anebo elektrického agregátu (anody), přičemž budou ryby umísťovány do haltýřů a následně trvale na náhradní lokalitu, anebo dle možností uživatele, včetně hospodářského využití (klasický výlov). Během výlovu bude provedeno vysbírání škeblí, které budou přesunuty v rámci nádrže do tůní, anebo koryta toku nad nádrží.

E. Další obecné podmínky ochrany druhů

Nepřípustná součást rybí osádky

Při obnově rybí osádky vodní nádrže není vhodné využít býložravé nepůvodní druhy ryb, tedy amur bílý (Ctenopharyngodon idella) tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix) a popř. i jeseter sibiřský (Acipenser baerii). Zakázaná je introdukce střevličky východní (Pseudorasbora parva) nebo sumečka amerického (Ameiurus nebulosus).

Biologický dozor

Pro průběh plánu opatření a realizaci stavby požadujeme, aby biologickým dozorem byla odborně zdatná osoba, která bude pravidelně kontrolovat stav prováděných zásahů do přírodní složky, a případného narušování biotopů ZCHD a jejich prostředí. Tento dozor povede písemný záznam o zásazích, četnosti kontrol, transferů a činnosti firmy provádějící stavební práce.

c) Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko – Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF, který vydal orgán ochrany zemědělského půdního fondu, dne 4.4.2022, č.j.: ŽP/8901/2022/Jan:

Souhlas podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon“), **k trvalému** odnětí celkem **40 m^2** půdy ze ZPF pro výše uvedenou stavbu v k. ú. Petrohrad, č. parcely 1112, kultura – trvalý travní porost.

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje za těchto podmínek, které bude žadatel plnit ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, které bude ve věci vydáno podle zvláštních předpisů – stavební povolení (§ 10 odst. 1 zákona):

- Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní zemědělské pozemky.
- Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
- Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.
- K okolním zemědělským pozemkům bude zajištěn přístup pro obhospodařování v souladu s jejich druhem pozemku, podle katastru nemovitostí.
- Před zahájením stavby dojde k provedení skrývky kulturních vrstev půdy v množství cca 4 m^3 z plochy záboru o výměře 40 m^2.
- Ornice a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy, ve výše uvedeném množství, budou po dobu provádění stavební činnosti deponovány v rámci staveniště, na okraji manipulačního prostoru, odděleně od ostatních výkopových materiálů, udržovány v bezplevelném stavu, a zabezpečeny proti znehodnocení a ztrátám. Následně po ukončení stavební činnosti budou použity na zkulturnění vzdušného svahu hráze.

- V souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, bude o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy, veden protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.

Dle § 11a odst. 1 písm. n) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu se upouští od platby odvodů. Jedná se o opravu vodního díla.

d) Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů ze dne 10.2.2022, č.j.: ŽP/3984/2022/Jur:

- Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, IČ 879 51 142, ČKAIT – 0011728.
- Realizace záměru bude provedena co nejšetrněji s ohledem na okolní lesní porosty, lesní pozemky a pozemky se způsobem ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa.
- Realizací stavby nedojde k omezení přístupu k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa.
- Bude plně respektováno, a to i v budoucnu, právo vlastníků pozemků určených k plnění funkcí lesa na jejich řádné obhospodařování.
- Nebudou vznikat nová ochranná pásma ani věcná břemena, která by se negativně dotkla obhospodařování pozemků určených k plnění funkcí lesa. Nebude tedy ani v budoucnu na těchto pozemcích žádným způsobem požadováno omezení jejich lesnického obhospodařování.
- Vlastníci pozemků určených k plnění funkcí lesa sousedících se stavbou neodpovídají za škody na stavbě a jejím příslušenství.
- Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou skladovány odpady a odpadky, stavební materiál, zemina z výkopů a pozemky nebudou zatěžovány průjezdy a parkováním techniky. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

2. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

a) Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – Vyjádření ze dne 11.4.2022, č.j.: 0138/22:

- Cílem akce je rekonstrukce vodního díla k zajištění bezpečnosti VD za povodní. Nový kapacitní bezpečnostní přeliv, zajištění stability tělesa hráze (nový patní drén, vyrovnání koruny, vzdušného a návodního svahu), odstranění a sanace stávajících porušených a nevyužívaných konstrukcí a objektů.
- Na uvedeném vodním díle je prováděn výkon rybářského práva. Vzhledem k této skutečnosti jsou do revíru vysazovány obsádky ryb dle stanoveného zarybňovacího plánu, který bude nutné regulovat.
- Dle navržených opatření bude nutné uvedenou nádrž vypustit a obsádku ryb slovit. Požadujeme vytvoření pracovní skupiny ze zaměstnanců Povodí Ohře, s.p. a ČRS (ÚS a MO) pro zajištění vzájemné komunikace přípravy a průběhu vypouštění VD Očihov a výlovu ryb, a to se zahájením činnosti v jarních nebo podzimních měsících, z důvodu vhodnějších klimatických podmínek pro provedení výlovu.
- Požadujeme oficiální písemné sdělení termínu zahájení vypouštění (minimálně jeden měsíc předem), z důvodu včasných příprav na provedení výlovu a informovanosti široké rybářské veřejnosti.
- Pozvolné snižování vodní hladiny bude probíhat dle platného manipulačního řádu a o jeho zahájení bude včas informována místní organizace Podbořany (hospodář p.

Braun, tel.: 608 608 870). Zdůrazňujeme akcent na poslední fázi pozvolného vypouštění vody a nastavení hladiny vhodné pro výlov, k termínu předem sjednanému.

- V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, např. mlžů či korýšů, při snižování vodní hladiny, je investor povinen zajistit si zákonnou výjimku pro transfer a manipulaci s nimi, včetně pověřených osob.

b) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – vyjádření ze dne 19.1.2023, č.j.: O23690008368/UTPČMO/Kd:

- Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Dle zák. č. 274/2001 Sb., v platném znění § 23 odst. 3, 5 je stavebník povinen dodržet ochranná pásma u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm, 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- V současné době v dané lokalitě probíhá akce „LN 050 016 – Petrohrad, p.p.č. 1089 – vodovod – přeložka a LN 050 017 – Petrohrad, p.p.č. 1101 – kanalizace – přeložka“.
- Stanovisko ke stavebnímu povolení a realizace související akce: Přírodě blízká opatření v povodí VN Kryry – lokalita Petrohrad bude možné vydat až po dokončení stavby LN 050 016 a LN 050 017, jejím zkolaudováním a předáním do správy spol. SČVK a.s.
- Zahájení prací nám bude oznámeno (provoz vodovodů tel.: +420 724 131 786 a kanalizací tel.: +420 724 113 048) min. 14 dní předem.
- Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou mezní směrodatnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny vždy ručně (kopaná sonda pro obnažení vodovodu při protlaku).
- Případné skladování materiálu, parkování stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranná pásma sítí ve správě SČVK a.s.
- V ochranném pásmu vodovodního řadu ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně.
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění). Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci bude předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.

c) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření ze dne 18.1.2023, č.j.: 001131083886:

V zájmovém území k zamýšlené stavbě anebo s ní související činnosti se nachází zařízení:

Trafostanice, nadzemní vedení VN, podzemní vedení VN

v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Udělujeme souhlas za dodržení následujících podmínek:

- Provedené stavební úpravy vodního díla nebudou zasahovat blíže jak 2 m od pláště zděné trafostanice, ve všech směrech. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability el. trafostanice. Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména dle ČSN 73 6005. Upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. V místě křížení stávajícího zemního kabelového vedení s dočasnou vnitrostaveništní komunikací, bude toto vedení plošně zajištěno mechanickou ochranou proti poškození stavební technikou. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací, dle normy PNE 33 3301. Při realizaci nesmí dojít k nebezpečnému přiblížení osob, věcí zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od živých částí vedení VN.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz) při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení činností a umístění stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury, musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-1, PNE ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby anebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých část zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti anebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami, budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.
- Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.
- Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

11. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2026**.

12. ***Stavebník oznámí*** s dostatečným předstihem, nejméně 15 dní předem, ***vodoprávnímu úřadu termín kontrolní prohlídky stavby***.

13. Stavební práce nesmí být zahájeny před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.

14. Stavba může být užívána jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 119 stavebního zákona. Kolaudační souhlas je dokladem pro trvalé užívání stavby.

15. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy příslušné doklady a revize, mj. předávací protokol (pokud byl sepsán), doklad o likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby, PD skutečného provedení stavby, a zprávu o výsledku odborného dozoru archeologa.

IV. Podle § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby (stavebních objektů) do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):

Kategorie z hlediska TBD (Č 06) **IV. kategorie**

v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 94k stavebního zákona):

Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění:

Dne 23.11.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Český hydrometeorologický ústav, Kočkovská 2699/18, 400 11 Ústí nad Labem – Kočkov – Hydrologické údaje povrchových vod ze dne 3.9.2021, č.j.: CHMI/541/696/2021
- Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – Vyjádření ze dne 11.4.2022, č.j.: 0138/22
- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, podle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ze dne 21.2.2022, č.j.: Vod-028/22-Sla
- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Souhrnné stanovisko ze dne 23.3.2022, č.j.: Stan-028/22-Jan
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – Stanovisko ze dne 11.2.2022, č.j.: POH/08524/2022-2/032200
- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku (VKP), ze dne 4.4.2022, č.j.: ŽP/8901/2022/Jan
- Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Oddělení – úřad územního plánování, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Sdělení ze dne 14.3.2022, č.j.: SÚ/1146/2022/He
- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko – Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF, který vydal orgán ochrany zemědělského půdního fondu, dne 4.4.2022, č.j.: ŽP/8901/2022/Jan
- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů ze dne 10.2.2022, č.j.: ŽP/3984/2022/Jur
- Městský úřad Podbořany, odbor investic a památkové péče, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Rozhodnutí ze dne 25.10.2022, č.j.: VÝSP/1524/2022/Šik
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – Rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, ze dne 4.4.2022, č.j.: KUUK/029642/2022/ZD-361
- Obecní úřad Petrohrad, 439 85 Petrohrad čp. 146 – Rozhodnutí ze dne 11.11.2022, č.j.: OUPE-212/2022
- VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 – Posudek k zařazení vodního díla do kategorie a o potřebě a návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) ze dne 1.3.2022
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – vyjádření ze dne 7.2.2022, č.j.: SCVKZAD127366 a ze dne 19.1.2023, č.j.: O23690008368/UTPČMO/Kd
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření ze dne 21.11.2022, č.j.: 0101845968 a ze dne 18.1.2023, č.j.: 001131083886
- Petr Janda – Biologické projekty, Lipno 103, 438 01 Žatec – Biologické průzkumy a posouzení záměru „Rekonstrukce Finklova rybníka“ ze dne 22.1.2022
- Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0011728 – Inženýrskogeologický průzkum

Vodoprávní úřad oznámil dne 2.12.2022 pod č.j.: OŽP/4290/2022-231/La zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu a § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 30.12.2022 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Projektovou dokumentaci stavby „**Rekonstrukce Finklova rybníka Petrohrad**, **SO 01 - Těleso hráze a patní drén, SO 01.1 dosypání tělesa hráze, SO 01.2 dotěsnění návodního svahu, SO 01.3 drén, SO 01.4 demolice sklepů**, **SO 02 - Hlavní bezpečnostní přeliv**, **SO 03 - Vedlejší bezpečnostní přeliv, SO 04 - Sanace stávajícího odběru** na pozemku st. p. 334, 335, 336, 337, 338, 341, parc. č. 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1105, 1111, 1112, 1113, 1129, 1137 v katastrálním území Petrohrad“ vypracoval Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0011728, v březnu 2022.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- Rekonstrukci Finklova rybníka v Petrohradě, pro zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Posouzení vodoprávního úřadu:

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Požadavky účastníků a dotčených orgánů uplatněné v jejich závazných stanoviscích, nebo vyjádřeních, kromě těch, které vycházejí z obecně závazných právních předpisů nebo jsou zohledněny v projektové dokumentaci, zahrnul vodoprávní úřad do výroku rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Dubí, Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Čechy, Teplice, Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice,

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili a jejich podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání

Iva LAURICHOVÁ
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 29.12.2022.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

1. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
   sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

2. Petrohradská, společnost s ručením omezeným, IDDS: hxpuxuc
   sídlo: Hořesedly č.p. 12, 270 04 Hořesedly
3. Obec Petrohrad, IDDS: y5qa333
   sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad
4. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
   sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
5. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
   sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka
6. Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Čechy, IDDS: e8jcfsn
   sídlo: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice 1
7. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, IDDS: du93uvp
   sídlo: Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
8. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
   sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
9. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
   sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Dotčené orgány (na dodejku):

10. Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
11. Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
12. Krajský úřad Ústeckáho kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
    sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
13. Obecní úřad Petrohrad, IDDS: y5qa333
    sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad

Na vědomí:

14. VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IDDS: yu8gxtd
    sídlo: Hybernská č.p. 1617/40, 110 00 Praha 1-Nové Město