MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Váš dopis ZN / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	V Rokycanech
	MeRo/4978-2/OŽP/18	Ing. Timko / 249 stefan.timko@rokycany.cz	12. 11. 2018

R O Z H O D N U T Í

Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ve věci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) a o povolení k nakládání s vodami na stavbu „Rybník Raková“, v k.ú. Raková u Rokycan.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon*“), jako speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon*“) a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád*“), ve společném územním a stavebním řízení (*dále jen „společné řízení*“) posoudil podle ust. § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 17. 9. 2018 podal

Jaromír Živný, nar. 1. 10. 1957, trvale bytem Raková 22, 337 01 Rokycany

(*dále jen „žadatel*“), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu: „Rybník Raková“

na p. č. 308/3, 309, 328/7, 328/6 v k.ú. Raková u Rokycan, v obci Raková, okres Rokycany, Plzeňský kraj, číslo hydrologického pořadí 1-10-05-0550-0-00, na bezejmenném levostranném přítoku Hádeckého potoka (IDVT 10283108), číslo a název vodního útvaru povrchových vod: „BER_0480 Úslava od toku Myslívský potok po ústí do toku Berounka“.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi (S-JTSK): X = 1078038, Y = 808691.

Projektová dokumentace řeší stavbu malé vodní nádrže k rekreačním a rybochovným účelům o rozloze 1510 m2 na loukách v jihovýchodní části na pozemcích p. č. 308/3, 309, 328/7, 328/6 v k.ú. Raková u Rokycan. Nádrž bude zřízena na bezejmenném toku pramenícím v Nevidském rybníce cca 80 m nad projektovanou nádrží, který je levostranným přítokem Hádeckého potoka.

Navržený půdorys rybníka je přizpůsoben konfiguraci terénu a tvaru pozemku. Na severní a východní straně bude celý profil rybníka zapuštěn pod terén, na západní a jižní straně bude pouze částečně zapuštěn pod stávající terén a zbylá část bude opatřena hrází na kotu 474,30 m.n.m.

Před zahájením zemních prací na vodní nádrži bude v terénu zřetelně vyznačena hranice trvale odnímané zemědělské půdy a zajištěno její nepřekročení. Poté bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstva půdy (ornice) v tloušťce 15 cm na ploše 2 000 m^2 - celkové množství bude činit cca 300 m^3 . Ornice bude uložena na mezideponii a bude použita na zpětné ohumusování dna a hrází rybníka.

Koryto stávajícího potoka v místech budoucího rybníka je mělké, bude zcela odstraněno a nahrazeno odvodňovací strouhou ve dně rybníka. Pod rybníkem bude stávající příkop v délce cca 60,0 m vyčištěn a prohlouben na potřebnou niveletu, aby do něho mohl být vyústěn odtok od spodní výpusti a přepad od bezpečnostního přelivu. Nátok do rybníka bude ponechán bez úpravy.

Hráz

Hráz je navržena zemní, sypaná homogenní, o max. výšce 2,30 m nad vzdušní patou. Koruna hráze o šířce 2,0 m bude mít celkovou délku 80,0 m a bude ohumusována a zatravněna. Dno a břehy budou vytvarovány a vysvahovány dle příčného a podélného profilu se sklonem ke středovému odvodňovacímu příkopu a v podélné ose od přítoku ke spodní výpusti, která bude umístěna v nejnižším místě na západní straně rybníka. Návodní svah je navržen ve sklonu 1:2,5. Čelní část hráze v délce 35,0 m bude na návodní straně opevněna rovnaninou z lomového kamene frakce 63/125 mm s urovnáním líce, pod kterým bude filtrační vrstva tl. 150 mm z kamene frakce 0/63 mm. Opevnění bude provedeno až nad $Q_{20} = H_{max}$ na kotu 474,20 m n.m. Na základové spáře hráze bude v jílovém nepropustném podloží proveden zámek šířky 3,00 m do hloubky min. 0,5 m.
Boční hráz od bezpečnostního přelivu podél lesa na jižní straně rybníka bude pouze 0,2 – 0,4 m nad okolním terénem. Mezi hrází a lesem bude vyčištěn a obnoven stávající odvodňovací příkop, který bude zaústěn do odpadního koryta od bezpečnostního přelivu.
Vzdušní svah hráze je navržen o sklonu 1:1,5 a bude ohumusován a zatravněn. V patě hráze bude zřízen štěrkový odvodňovací drén pro odvádění průsaků.
S ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů obojživelníků nebude stávající odvodňovací příkop mezi hrází a lesem ve vyznačeném úseku v délce 25 m vyčištěn a prohlouben, ale bude ponechán bez úpravy. Koruna navazující navržené hráze bude ve vyznačeném úseku snížena na úroveň přilehlého terénu na kotu 474,25 m.n.m. Návodní strana hráze pak bude v tomto úseku provedena ve sklonu 1:10 až do hloubky 0,4 m pod úroveň normální hladiny, čímž vznikne mělčina v délce cca 20 m a šířky 11 m směrem do rybníka. Celá takto upravená část hráze bude ohumusována a zatravněna.

Požerák

V nejnižším místě na západní straně rybníka je navržen objekt spodní výpusti (požerák), na který bude přístup z hráze po ocelové lávce. Požerák je navržen typový, železobetonový, dvoudlužový o světlé šířce vtokového otvoru 30 cm, který bude umožňovat běžný průtok vody nádrží a regulaci hladiny vody v nádrži. Celková výška požeráku bude 2,30 m. Součástí výpusti je odtokové potrubí PVC-U DN 300 mm o délce 9,0 m s podélným sklonem 11,1 ‰. Niveleta vtoku do spodní výpusti je navržena na kotě 472,00 m.n.m. Vyústění potrubí na vzdušní straně hráze bude do opevněného vývařiště. Vývařiště bude tvořeno opěrnou čelní zídkou z betonu C20/25 XD2 a zpevněným lichoběžníkovým korytem šíře dna 50 cm a sklony svahů 1:1,5 zapřeným do betonových prahů. Dno a svahy do výška 50 cm budou zpevněny dlažbou z lomového kamene tl. 25 cm s vyspárováním, do betonového lože tl. 10 cm. Za vývařištěm bude dno a svahy odpadního koryta až do soutoku s odtokovým korytem od bezpečnostního přelivu opevněny těžkým kamenným záhozem v tl. 40 cm.

Bezpečnostní přeliv

Na čelní hrázi vedle požeráku je navržen bezpečnostní přeliv s délkou přepadu 9,0 m a sklonem bočních stěn 1:3. Zajištění přepadu je betonovým stabilizačním prahem š. 30 cm a hl. 1,0 m. Přelivná část je řešena opevněním z dlažby z lomového kamene do betonu na štěrkopískovém podsypu a ukončená opět zajišťujícím prahem. Přepadová hrana bude mít kotu 473,95 m.n.m. Za přelivem navazuje kamenný skluz.
Vzhledem k velikosti, hloubce a umístění nádrže je přeliv navržen na kapacitu $Q_{20} = 2{,}20$ m^3 při výšce přelivného paprsku 0,25 m. Rovněž navržené záchytné příkopy podél rybníka zmenší stávající plochu povodí a odvedou část přítoků mimo rybník.

Kamenný skluz
Od přepadu pokračuje zdrsnělý kamenný skluz z kamenného záhozu do betonu pouze z částečnou úpravou líce. Skluz má betonové stěny tloušťky 30 cm, které zajišťují zužování profilu skluzu až k soutoku s odpadním korytem od požeráku. Výška bočních stěn je proměnlivá – u přepadu 0,35m a směrem po spádu se se zúžením profilu zvyšuje až na 1,0 m.

Povolení se vydává ve smyslu ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona za dodržení těchto podmínek a povinností:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, veškeré změny oproti projektové dokumentaci budou projednány s vodoprávním úřadem.

2. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních vedení a zařízení a při realizaci stavby bude respektovat pokyny dané jejich správci.

3. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem (viz § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona). Tato osoba s uvedením názvu a sídla a termín zahájení stavby bude oznámena vodoprávnímu úřadu nejpozději 14 dní před zahájením stavby.

4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydaného Městským úřadem Rokycany, odborem životního prostředí pod č.j. MeRo/4357-1/OŽP/17 ze dne 28. 8. 2017:
   - Před zahájením zemních prací bude v terénu zřetelně označena hranice trvale odnímané zemědělské půdy a zajištěno její nepřekročení.
   - V průběhu terénních prací musí být učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. A musí být dbáno na neporušení funkčnosti odvodnění, které je na pozemku vybudováno.
   - Před zahájením stavby bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy v tloušťce 0,15m na ploše 2300m^2. Celkové množství skryté ornice bude činit cca 345m^3. Ornice bude použita na zpětné ohumusování nové hráze nádrže a okolní zeleně na pozemku p.č. 308/3 a 309 v k.ú. Raková u Rokycan. A zbytek nevyužité ornice bude rozprostřen na pozemku p.č. 309 v k.ú. Raková u Rokycan. Žadatel je povinen o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vést protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrytých zemin. Tento doklad bude předložen orgánům ochrany ZPF při případné kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu.

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků ze zákona, vydaného Městským úřadem Rokycany, odborem životního prostředí pod č.j. MeRo/4858/OŽP/18-2 ze dne 11. 9. 2018:
   - Skrývka a zemní práce v podmáčené ploše nebudou prováděny v termínu od 15.3. do 1.8., kdy dochází k rozmnožování obojživelníků.
   - Přebytečný materiál ze stavby nádrže nebude ukládán v nivě vodního toku tak, aby došlo k navýšení její nivelety.
   - Dřeviny v okolí stavby budou důsledně chráněny před poškozením a zničením v souladu s oborovou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
   - Po skončení prací bude okolí stavby v nejbližším možném termínu uvedeno do původního stavu, včetně zatravnění odkrytého půdního povrchu (popřípadě provedení nových výsadeb).

6. Budou dodrženy podmínky z vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky pod č.j. LCR955/002070/2018 ze dne 17. 7. 2018:
   - Správce toku bude informován o průběhu prací, případné závady při realizaci stavby budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.
   - Bude zachován minimální zůstatkový průtok na dotčeném vodním toku.
   - Veškeré objekty vybudované v rámci stavby zůstanou ve správě stavebníka nebo jeho právního nástupce, který bude zodpovídat za škody vzniklé při stavbě nebo při provozu vodního díla.

7. Stavba může být užívána jen na základě **kolaudačního souhlasu** dle § 15 cit. vodního zákona a § 122 cit. stavebního zákona. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný vodoprávní úřad. K žádosti stavebník přiloží:
- předávací a přejímací protokol od prováděcí stavební firmy včetně kopie stavebního deníku
- provozní a manipulační řád vodního díla
- dokumentace skutečného provedení stavby, pokud došlo k odchylkám oproti schválené projektové dokumentaci
- geodetické zaměření stavby
- doklad o využití, příp. zneškodnění odpadů vzniklých na stavbě.

8. Stavba bude provedena vč. závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudace) **nejpozději do 31. 10. 2020.**

II. Podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. cit. vodního zákona

vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami

- k jejich vzdouvání a akumulaci pro stavbu vodního díla „Rybník Raková“ na p. č. 308/3, 309, 328/7, 328/6 v k.ú. Raková u Rokycan, v obci Raková, okres Rokycany, Plzeňský kraj, číslo hydrologického pořadí 1-10-05-0550-0-00, na bezejmenném levostranném přítoku Hádeckého potoka (IDVT 10283108), číslo a název vodního útvaru povrchových vod: „BER_0480 Úslava od toku Myslívský potok po ústí do toku Berounka“, v tomto rozsahu:

Základní parametry rybníka:

Kota přítoku	474,06 m.n.m.
Kota vtoku do spodní výpusti	472,00 m.n.m.
Normální hladina H_n	473,95 m.n.m.
Maximální hladina H_{max}	474,20 m.n.m.
Kóta koruny hráze	474,30 m.n.m.
Kóta bezpečnostního přelivu	473,95 m.n.m.
Plocha vodní hladiny při H_n	1510 m^2
Plocha vodní hladiny při H_{max}	1590 m^2
Objem vody při H_n	1963 m^3
Objem vody při H_{max}	2645 m^3
Délka vzdutí při H_{max}	40,0 m

Účel vodního díla: rekreační a rybochovné účely

Povolení k nakládání s vodami se vydává na dobu spojenou s užíváním vodního díla.

Povolení k nakládání s vodami se v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona vydává za splnění těchto podmínek a povinností:

Vodní nádrž bude provozována dle schváleného manipulačního a provozního řádu.

III. Podle ust. § 61 odst. 5 cit. vodního zákona rozhoduje o

zařazení vodního díla do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, obdržel dne 17. 9. 2018 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a o povolení k nakládání s vodami na stavbu

„Rybník Raková“ na pozemcích p. č. 308/3, 309, 328/7, 328/6 v k.ú. Raková u Rokycan, v obci Raková.

Projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení vypracoval v srpnu 2017 Ing. Alfréd Samek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0200072).

Záměr je přípustný za podmínek uvedených v závazném stanovisku orgánu územního plánování, které vydal Městský úřad Rokycany, odbor stavební, pod č.j. MeRo/4223/OST/18 Pol ze dne 18. 6. 2018.

Projektová dokumentace řeší stavbu malé vodní nádrže k rekreačním a rybochovným účelům o rozloze 1510 m2 na loukách v jihovýchodní části na pozemcích p. č. 308/3, 309, 328/7, 328/6 v k.ú. Raková u Rokycan. Nádrž bude zřízena na bezejmenném toku pramenícím v Nevidském rybníce cca 80 m nad projektovanou nádrží, který je levostranným přítokem Hádeckého potoka.

Navržený půdorys rybníka je přizpůsoben konfiguraci terénu a tvaru pozemku. Na severní a východní straně bude celý profil rybníka zapuštěn pod terén, na západní a jižní straně bude pouze částečně zapuštěn pod stávající terén a zbylá část bude opatřena hrází na kotu 474,30 m.n.m.

Před zahájením zemních prací na vodní nádrži bude v terénu zřetelně vyznačena hranice trvale odnímané zemědělské půdy a zajištěno její nepřekročení. Poté bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstva půdy (ornice) v tloušťce 15 cm na ploše 2 000 m^2 - celkové množství bude činit cca 300 m^3 . Ornice bude uložena na mezideponii a bude použita na zpětné ohumusování dna a hrází rybníka.

Koryto stávajícího potoka v místech budoucího rybníka je mělké, bude zcela odstraněno a nahrazeno odvodňovací strouhou ve dně rybníka. Pod rybníkem bude stávající příkop v délce cca 60,0 m vyčištěn a prohlouben na potřebnou niveletu, aby do něho mohl být vyústěn odtok od spodní výpusti a přepad od bezpečnostního přelivu. Nátok do rybníka bude ponechán bez úpravy.

Hráz

Hráz je navržena zemní, sypaná homogenní, o max. výšce 2,30 m nad vzdušní patou. Koruna hráze o šířce 2,0 m bude mít celkovou délku 80,0 m a bude ohumusována a zatravněna. Dno a břehy budou vytvarovány a vysvahovány dle příčného a podélného profilu se sklonem ke středovému odvodňovacímu příkopu a v podélné ose od přítoku ke spodní výpusti, která bude umístěna v nejnižším místě na západní straně rybníka. Návodní svah je navržen ve sklonu 1:2,5. Čelní část hráze v délce 35,0 m bude na návodní straně opevněna rovnaninou z lomového kamene frakce 63/125 mm s urovnáním líce, pod kterým bude filtrační vrstva tl. 150 mm z kamene frakce 0/63 mm. Opevnění bude provedeno až nad $Q_{20} = H_{max}$ na kotu 474,20 m n.m. Na základové spáře hráze bude v jílovém nepropustném podloží proveden zámek šířky 3,00 m do hloubky min. 0,5 m.
Boční hráz od bezpečnostního přelivu podél lesa na jižní straně rybníka bude pouze 0,2 – 0,4 m nad okolním terénem. Mezi hrází a lesem bude vyčištěn a obnoven stávající odvodňovací příkop, který bude zaústěn do odpadního koryta od bezpečnostního přelivu.
Vzdušní svah hráze je navržen o sklonu 1:1,5 a bude ohumusován a zatravněn. V patě hráze bude zřízen štěrkový odvodňovací drén pro odvádění průsaků.
S ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů obojživelníků nebude stávající odvodňovací příkop mezi hrází a lesem ve vyznačeném úseku v délce 25 m vyčištěn a prohlouben, ale bude ponechán bez úpravy. Koruna navazující navržené hráze bude ve vyznačeném úseku snížena na úroveň přilehlého terénu na kotu 474,25 m.n.m. Návodní strana hráze pak bude v tomto úseku provedena ve sklonu 1:10 až do hloubky 0,4 m pod úroveň normální hladiny, čímž vznikne mělčina v délce cca 20 m a šířky 11 m směrem do rybníka. Celá takto upravená část hráze bude ohumusována a zatravněna.

Požerák

V nejnižším místě na západní straně rybníka je navržen objekt spodní výpusti (požerák), na který bude přístup z hráze po ocelové lávce. Požerák je navržen typový, železobetonový, dvoudlužový o světlé šířce vtokového otvoru 30 cm, který bude umožňovat běžný průtok vody nádrží a regulaci hladiny vody v nádrži. Celková výška požeráku bude 2,30 m. Součástí výpusti je odtokové potrubí PVC-U DN 300 mm o délce 9,0 m s podélným sklonem 11,1 ‰. Niveleta vtoku do spodní výpusti je

navržena na kotě 472,00 m.n.m. Vyústění potrubí na vzdušní straně hráze bude do opevněného vývařiště. Vývařiště bude tvořeno opěrnou čelní zídkou z betonu C20/25 XD2 a zpevněným lichoběžníkovým korytem šíře dna 50 cm a sklony svahů 1:1,5 zapřeným do betonových prahů. Dno a svahy do výška 50 cm budou zpevněny dlažbou z lomového kamene tl. 25 cm s vyspárováním, do betonového lože tl. 10 cm. Za vývařištěm bude dno a svahy odpadního koryta až do soutoku s odtokovým korytem od bezpečnostního přelivu opevněny těžkým kamenným záhozem v tl. 40 cm.

Bezpečnostní přeliv
Na čelní hrázi vedle požeráku je navržen bezpečnostní přeliv s délkou přepadu 9,0 m a sklonem bočních stěn 1:3. Zajištění přepadu je betonovým stabilizačním prahem š. 30 cm a hl. 1,0 m. Přelivná část je řešena opevněním z dlažby z lomového kamene do betonu na štěrkopískovém podsypu a ukončená opět zajišťujícím prahem. Přepadová hrana bude mít kotu 473,95 m.n.m. Za přelivem navazuje kamenný skluz.
Vzhledem k velikosti, hloubce a umístění nádrže je přeliv navržen na kapacitu $Q_{20} = 2,20\ m^3$ při výšce přelivného paprsku 0,25 m. Rovněž navržené záchytné příkopy podél rybníka zmenší stávající plochu povodí a odvedou část přítoků mimo rybník.

Kamenný skluz
Od přepadu pokračuje zdrsnělý kamenný skluz z kamenného záhozu do betonu pouze z částečnou úpravou líce. Skluz má betonové stěny tloušťky 30 cm, které zajišťují zužování profilu skluzu až k soutoku s odpadním korytem od požeráku. Výška bočních stěn je proměnlivá – u přepadu 0,35m a směrem po spádu se se zúžením profilu zvyšuje až na 1,0 m.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí na základě žádosti Jaromíra Živného ze dne 17.9.2018 oznámil pod č.j. MeRo/4978-1/OŽP/18 ze dne 20. 9. 2018 zahájení společného řízení a současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 9. 10. 2018. Zástupce obce na jednání sdělil, že obec se k záměru vyjádří na nejbližším jednání zastupitelstva obce. Jiné námitky a připomínky k projektové dokumentaci stavby, způsobu provádění a užívání stavby k zahájenému řízení podány nebyly. Z ústního jednání byl na místě sepsán protokol.

K žádosti byly předloženy následující doklady:

- projektová dokumentace pro územní a stavební řízení vypracovaná v srpnu 2017 Ing. Alfrédem Samkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0200072).
- závazné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru stavebního, dle § 96b stavebního zákona, pod č. j. MeRo/4223/OST/18 Pol ze dne 18. 6. 2018
- závazné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí pod č.j. MeRo/4858/OŽP/18-2 ze dne 11. 9. 2018 (orgán ochrany přírody)
- závazné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí pod č.j. MeRo/4357-1/OŽP/17 ze dne 28. 8. 2017 (orgán ochrany ZPF)
- závazné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí pod č.j. MeRo/6046-1/OŽP/17 ze dne 10. 1. 2018 (orgán státní správy lesů)
- vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí pod č.j. PK-ŽP/16636/18 ze dne 28. 8 2018 z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů
- stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka pod č.j. 35284/2018/342/Pa, SP-2018/8356 ze dne 29. 6. 2018
- posudek společnosti VODNÍ – DÍLA – TBD a.s. k zařazení vodního díla do kategorie TBD pod č.j. O 7954/18 ze dne 18. 6. 2018
- souhlas obce Raková ze dne 6. 11. 2018
- vyjádření Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky pod č.j. LCR955/002070/2018 ze dne 17. 7. 2018
- Dohoda o narovnání mezi Jaromírem Živným a Lesy ČR, s.p. č. 043/955/2018/Šaš ze dne 5.10.2018
- vyjádření Lesy ČR, s.p., Lesní správa Přeštice ze dne 11. 6. 2018
- vyjádření správců sítí (ČEPRO, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Telco Pro Services, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o.)

- souhlas Josefa Černého a Josefa Bendy s provedením stavby ze dne 24. 6. 2018 (souhlas vyznačen na koordinačním situačním výkresu)

Po přezkoumání předložených podkladů z hlediska vodního zákona a z hlediska širších vodohospodářských zájmů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že povolení ke stavbě vodního díla a povolení k nakládání s vodami neporušuje za shora uvedených podmínek vodohospodářské ani jiné chráněné zájmy. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Správní poplatek za vydání stavebního povolení k vodnímu dílu ve výši 3000,- Kč uhradil žadatel bezhotovostně dne 20. 9. 2018.

Po přezkoumání žádosti z hlediska zákona o vodách a širších vodohospodářských zájmů bylo zjištěno, že schválení stavebního záměru a nakládání s povrchovými vodami neporušuje obecné ani jiné oprávněné zájmy. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni, podáním odvolání u Městského úřadu Rokycany. V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Ing. Ladislav J a n í k
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení:
- Jaromír Živný, Raková 22, 337 01 Rokycany
- Ing. Josef Černý, Raková 43, 337 01 Rokycany
- Obec Raková
- Lesy České republice, s.p., správa toků – oblast povodí Berounky

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:
- Lesy České republice, s.p., Lesní správa Přeštice
- Josef Benda, Raková 3, 337 01 Rokycany

Dotčené orgány:
- Městský úřad Rokycany, odbor stavební
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody, orgán ochrany ZPF, orgán státní správy lesů)

Ostatní:
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka