Obecní úřad Velká nad Veličkou
stavební úřad

Č.j.výst. 258/2008 - Va
Vyřizuje: Vachun

Velká nad Veličkou
25.6.2008

SKI-MORAVIA, s.r.o.
Jindřicha Průchy 310
Uherské Hradiště

SOUHLAS S OHLÁŠENÍM STAVBY

Dne 18.6.2008 jste podle § 104 odst. 2 písm. h) , písm. d) a písm. k) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ohlásili provedení stavby „ Lyžařský areál Nová Lhota - objekt SO 09 Technologie technického zasněžování „ na pozemcích PK par.č. 4125/10 , 4125/649, 4125/560, 4125/561, 4125/562, 4125/563 v kat. území Nová Lhota u Veselí nad Moravou , v tomto rozsahu:

Stavebníkem je SKI-MORAVIA s.r.o., Jindřicha Průchy 310, Uherské Hradiště
Majitelem pozemku je Obec Nová Lhota a Švihel Vladimír, Haasova 3090/27, Brno-Žabovřesky.
Staveništěm budou pozemky PK par.č. 4125/10, 4125/649, 4125/560, 4125/561, 4125/562, 4125/563 v kat. území Nová Lhota u Veselí nad Moravou.
Název stavby:„ Lyžařský areál Nová Lhota - objekt SO 09 Technologie technického zasněžování
Stavba bude prováděna dodavatelsky.
Dokumentace stavby: Ing. Lubomír Páter, ČKAIT 1300377
Dokončení stavby bude 11/2009
Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 25.3.2005 pod č.j. výst.108/2005-|Va.

Stavba objektu SO 09 Technologie technického zasněžování se skládá:

a) Jímání vody z vrtu do mokřadu – ponorné čerpadlo osazené ve vrtu a přípojka vody PE DN 100 délky 200m
b) Čerpání vody z mokřadu – ponorným čerpadlem z jímacího objektu u mokřadu po čerpací stanici potrubím PEHD 100, DN 160, PN 10 v délce 90 m
c) Čerpací stanice – místnost č.4 v objektu technického zázemí
d) Rozvod vody pro zasněžování – potrubí vedené p pravé straně vleku po výstupní stanici – ocelové pozinkované trubky DN 125, DN 100 a DN 80 v hloubce 1,1 m, ve výkopu je uložen kabel silnoproudu pro hydroboxy a ovládací kabel, uzemnění a kabel pro umělé osvětlení.
e) Rozvody silnoproudu – z objektu čerpací stanice výkopem společně s vodou a ukončením v rozvaděčích v místech jako hydranty
f) Ovládání a regulace – z čerpací stanice nebo z hydroboxů na svahu
g) Sněžná děla - vrtulové sněžné děla 4 ks

Stavba objektu SO 09 bude umístěna na pozemcích, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 1000, který je součástí ověřené projektové dokumentace. Součástí dokumentace je stanovisko Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a Stavebního úřadu ze dne 19.6.2008 č.j. ŽPSÚ/20866/2008 a závazné stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty ze dne 23.6.2008 č. 1295/BK/2008/Ga. Stavebník předložil smlouvu s vlastníky pozemku o umístění stavbě.

Obecní úřad Velká nad Veličkou, stavební úřad, Vám podle § 106 odst. 1 stavebního zákona, sděluje, že proti provedení ohlášené stavby v rozsahu uvedeném v ohlášení

nemá námitek.

Souhlas platí po dobu 12 měsíců, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo se stavebními pracemi započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy Vám byl tento souhlas doručen.

Podle § 120 stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím stavbu nezakáže.

OBECNÍ ÚŘAD
VELKÁ NAD VELIČKOU
PSČ 023 74

Jan Vachun
stavební úřad
Velká nad Veličkou

Přílohy : ověřená dokumentace stavby
Dále obdrží: Obec Nová Lhota