

12. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách, které bude objednatel organizovat podle předem stanoveného harmonogramu (minimálně 1x týdně). Objednatel může přizpůsobit režim těchto porad intenzitě a důležitosti právě prováděných prací. Zhotovitel je povinen účastnit se těchto pravidelných porad svými odpovědnými zaměstnanci oprávněnými jednat za zhotovitele.

ODDÍL X - PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- doklady o shodě
 - doklady o revizi dle Technické zprávy a výkazu výměr
 - potvrzení o likvidaci odpadu, případně škodlivého, zdraví nebezpečného, či závadného odpadu
 - Stavební deník (případně deníky)

Bez těchto dokladů se nepovažuje dílo za dokončené a schopné předání.

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a závazný termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
4. Pokud jsou v této smlouvě použity pojmy „dokončení díla“, rozumí se tím den zahájení přejímacího a předávacího řízení a „předání díla“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky s výjimkou vad drobných, ojediněle se vyskytujících, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání neomezuje. V případě převzetí díla, které bude vykazovat drobné, ojediněle se vyskytující vady, bude o této skutečnosti sepsán protokol, v kterém se tyto vady budou blíže specifikovat a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí, stanovených v Projektové dokumentaci a Výkazu výměr, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti Výkazu výměr.
7. Zhotovitel je povinen ve lhůtě o které rozhodne objednatel odstranit vady nebo nedodělky, včetně vad drobných, ojediněle se vyskytujících, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese zhotovitel.

ODDÍL XI - UJEDNÁNÍ O POVINNOSTI MLČENLIVOSTI A ZÁRUKA

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy o dílo (zhotovování předmětu díla) i po ukončení smlouvy o dílo (tj. po jeho předání objednateli) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy o dílo (se zhotovením díla).
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

3. Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** od data protokolárního předání stavby. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil). Na dodávky s vlastním záručním listem platí záruční doby v těchto záručních listech uvedené (minimálně však 24 měsíců).
4. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv v průběhu záruky. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla.
5. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
 - a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, technologických celků apod.)
 - b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hod. po obdržení reklamace, písemně oznámit objednateli v jakém termínu vadu odstraní a to v souladu s odstavcem 10. tohoto oddílu smlouvy.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruky, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději **do 5 kalendářních dnů** ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
11. O odstranění reklamované vady sepiše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. V takovém případě je objednatel oprávněn pověřit definitivním odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení.
12. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, tedy vadu díla, jejíž odstranění nesnese odkladu, neboť v jejím důsledku hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku dalších škod, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (**havárie**) **nejpozději do 6 hodin** po obdržení reklamace (oznámení).
13. Záruční doba neběží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

ODDÍL XII - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

ODDÍL XIII – POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednané pojištění a po celou dobu účinnosti smlouvy bude udržovat na své náklady následující pojistné krytí: všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě, zdraví nebo na movitém a nemovitém majetku Objednatele nebo třetích osob, která může vzniknout při provádění služeb nebo v souvislosti s prováděním služeb dle smlouvy; a to minimálně v úhrnné výši pojistného plnění min. 10 mil. Kč. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoli v průběhu trvání smlouvy předložit kopie aktuálních pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle smlouvy či v souvislosti s ní byly platné a účinné po celou dobu účinnosti smlouvy a v rozsahu trvání záruky zhotovitele za dílo i po jejím ukončení. V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a to nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od takové změny.
3. Zhotovitel nesmí uskutečnit jakékoliv kroky, které by mohly znemožnit Objednateli obdržet ochranu vyplývající z jakékoliv pojistné smlouvy Zhotovitele, nebo které by mohly být na škodu Objednatele při předkládání nároků na odškodnění v souvislosti se vzniklými ztrátami na majetku, poškozeními majetku či poraněním osob. Toto smluvní ustanovení nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti v případě hrubého zanedbání či úmyslného konání ze strany Zhotovitele či jeho zaměstnanců.

ODDÍL XIV - ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupil do likvidace
- b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným dokončením díla, po dobu delší než 10 kalendářních dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 10 kalendářních dnů,

- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 10 kalendářních dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
 4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílož konečnou fakturu“
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k „díložmu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílož přejímací řízení“
 - d) po díložm předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy
 - e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 5. V konečném finančním vypořádání (při odstoupení od smlouvy) se účastníci zavazují zohlednit nedokončenost díla dle této smlouvy a ztrátu záručních nároků objednatele, a to slevou ve výši 20% z ceny dokončené části díla (prací provedených zhotovitelem).
 6. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

ODDÍL XV - VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy událostí, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o živelné pohromy apod.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane zcela nebo zčásti nemožným v důsledku vzniku události mající původ ve vyšší moci, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení.

ODDÍL XVI - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním obsahu smlouvy na internetových stránkách objednatele.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn dle § 147a odst. 1 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („dále jen ZVZ“) zveřejnit smlouvu na svém profilu, včetně všech jejích změn a doplňků. Dále je zhotovitel srozuměn s tím,

že dle § 147a odst. 1 písm. b) ZVZ je objednatel povinen uveřejnit na profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dle § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ též seznam subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních předpisů.

5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
6. Zhotovitel po předání díla je povinen dodat úplný konečný seznam subdodavatelů.
7. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
8. Smlouva včetně nedílných příloh nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající ze smlouvy nebo z jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 1, případně Městským soudem v Praze.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společností. Objednatel může v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele od smlouvy odstoupit.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5.
13. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Nabídka uchazeče ze dne 23.12.2015 bude přiložena při podpisu smlouvy
Příloha č. 2: Zadávací dokumentace ze dne 4. 11. 2015 bude přiložena při podpisu smlouvy
Příloha č. 3 : Seznam subdodavatelů
Příloha č. 4: Prohlášení autora DPS a výhradní bezúplatná licenční smlouva
Příloha č. 5: Aktuální časový harmonogram bude přiložen při podpisu smlouvy

V Praze dne

Ve Starém Městě
Dne 23.12.2015

DAK

D. F. O.

688
IČO: 26244
mob.: 736 6

ěsto ②
Z26244161
372 538 291

.....
Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Ing. Jiří Boháček
ředitel odboru vnitřní správy

.....
Zhotovitel:
David Kaštánek
jednatel

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	DAKA STAV, s.r.o.
Ulice a č.p.	Luční 1867
Místo	Staré Město
PSC	686 03
IČO	26244161
DIČ	CZ26244161
Kontaktní osoba	David Kaštánek
telefon, fax	736 676 185
e-mail	kastanek@seznam.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **BOOS/N021**
PD STAVEBNICH PRACI BUDOVY AGRODUM VYSKOV PRO POTREBY FU

Zadavatel : Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
11000 Praha-Nové Město

IČO : 00020478
DIČ :

Projektant : BOOS plan, a.s.
Horova 68
61600 Brno

IČO : 63481898
DIČ : CZ63481898

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		1,00	104 420,00
Stavební objekt		2,00	
1 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	801.61.2.6	1,00	6 008 729,69
u2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	801.61.2.6	2,00	1 385 669,67
Provozní soubor		1,00	
03 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	801.61.2.6	3,00	1 387 301,00
Celkem za stavbu			8 886 120,36

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 886 120,36
DPH	21 %	1 866 085,28
Celkem za stavbu s DPH		10 752 205,64

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
00	Poznámka	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	673 119,88
399	Sádkartonové kce	989 224,98
4	Vodorovné konstrukce	16 740,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	104 066,38
63	Podlahy a podlahové konstrukce	193 577,64
94	Lešení a stavební výtahy	61 870,50
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	389 739,69
96	Bourání konstrukcí	751 184,02

048

99	Staveništní přesun hmot	12 466,86
994	Požární ochrana	42 200,00
CCTV	CCTV - kamerový systém	17 035,00
EPS_Kab	Kabeláž	36 250,00
EPS_Uk	Úložné konstrukce	118 570,00
EPS_Zař	Zařízení EPS	168 424,00
CHLAZENÍ	CHLAZENÍ	54 758,00
O01	Ostatní	14 400,00
OSTATNÍ	OSTATNÍ	13 820,00
PZTS	PZTS	171 858,00
R001	Specifikace dodávky Rozvaděč R001	2 460,00
R01	Specifikace dodávky Rozvaděč R01	14 274,00
R21	Specifikace dodávky Rozvaděč R21	22 054,00
R41	Specifikace dodávky Rozvaděč R41	24 183,00
R51	Specifikace dodávky Rozvaděč R51	22 036,00
R-It	Specifikace dodávky Rozvaděč R-IT	10 982,00
SKS	SKS	850 444,00
SR	Specifikace dodávky Úprava rozvaděčů- Položky dle výkresové dokumentace - rozvaděče D1.4.3-08 až 13	7 917,00
721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace	48 745,75
722	Zdravotnická - vnitřní vodovod	72 942,33
725	Zdravotnická - zařízení - předměty	8 183,59
733	Ústřední vytápění - potrubí	8 466,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 936,00
766	Konstrukce truhlářské	527 200,00
767	Konstrukce zámečnické	334 845,00
767_P	Podhledy skládané, FEAL	1 035 708,80
771	Podlahy z dlaždic a obklady	9 000,00
776	Podlahy povlakové	469 451,00
781	Obklady keramické	9 980,00
783	Dokončovací práce - nátěry	2 880,00
783	Nátěry	10 080,21
784	Malby	142 541,35
799	Ostatní	10 900,00
M21_D	1. Trubková vedení, krabice - Položky dle výkresové dokumentace - půdorysy D1.4.3-03 až 07	54 579,00

M21_E	2. Úložné konstrukce	52 992,00
M21_F	3. Kabeláže	201 789,00
M21_G	4. Konecové prvky	123 510,00
M21_H	5. Svítidla	589 116,00
M21G	6. HZS	42 466,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	235 733,38
VN	Vedlejší náklady	1 800,00
ON	Ostatní náklady	1 400,00
ON_CTV	Vedlejší a ostatní náklady - CCTV	8 000,00
ON_SIL	Vedlejší a ostatní náklady pro silnoproud	15 800,00
ON_SKS	Ostatní a vedlejší náklady pro SKS	7 500,00
ON_SLP_EI	Vedlejší a ostatní náklady pro slaboproud _ EPS	69 920,00
Cena celkem		8 886 120,38

DAK
 88/
 IČO: 262/
 mob.: 73/
 G. V. G.
 Iěsto ②
 Z26244161
 572 538 231

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	BOOS/0021	PD STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOVY AGRODŮM VÝŠKOV PRO POTŘEBY FÚ
O:	00	VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY
R:	00	VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	VN	Poznámka uchazeče						
1	VN_01	Vedlejší náklady				1 800,00		
		Stavebně - technický průzkum	sada	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště						
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných menších odborných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště	sada	1,00000	500,00	500,00		RTS
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště						
		Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	sada	1,00000	500,00	500,00		RTS
4	005121030R	Odstanění zařízení staveniště						
		Odstanění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno	sada	1,00000	200,00	200,00		RTS
5	005122 R	Provozní vlivy						
		Náklady na ztuzené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stavající dopravy ovlivňující stavební práce	sada	1,00000	100,00	100,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				3 800,00		
6	005_02	Geodetické zaměření a vyřízení stávajících sítí a konstrukcí						
		1	sada	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření						
			sada	1,00000	100,00	100,00		RTS

8	005211080R	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				RTS
		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	100,00	100,00
9	005241010R	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)				RTS
		Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00
10	005241020R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu pevně stanovená cena zadavatelem - 200000,- Kč bez DPH : 3 x grafický, 3 x digitální na CD/DVD : vypracovat na základě předaných podkladů zhotovitel, odevzdat ve standardu Fakultní nemocnice Bmo : Mezisoučet				RTS
		Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000	0,00	0,00
11	X-01	Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti pevně stanovená cena zadavatelem - 5000,- Kč bez DPH : Mezisoučet				Vlastní
		Zajištění dočasného zaboru pro výtah	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00
12	ON_CTV OSTATNÍ_1	Vedlejší a ostatní náklady - CCTV Projektová dokumentace skutečného provedení				Vlastní
		Mimostaveništní dopravaZahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě.	sada	1,00000	3 500,00	3 500,00
13	OSTATNÍ_11	zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži				Vlastní
		REVIZE a vypracování revizní zprávy	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00
14	OSTATNÍ_2	Certifikační měření - měření na kabelech, vypracování měřících protokolů, provedení všech měření a, certifikace systému podle příslušných norem. Vypracování měřících protokolů.				Vlastní
		REVIZE a vypracování revizní zprávy	sada	1,00000	4 500,00	4 500,00
15	OSTATNÍ_3	Certifikační měření - měření na kabelech, vypracování měřících protokolů, provedení všech měření a, certifikace systému podle příslušných norem. Vypracování měřících protokolů.				Vlastní
		REVIZE a vypracování revizní zprávy	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00

16	OSTATNÍ_7	Uvedení slaboproudých systémů do provozu a jejich nastavení a programování	sada	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní
17	OSTATNÍ_8	Zaškolení obsluhy a údržby a vyhotovení protokolu o proškolení.	sada	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní
18	OSTATNÍ_9	Návodů a manuálů Zhotovitel předá sadu manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém, jazyce	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
Díl:	ON_SIL	Vedlejší a ostatní náklady pro silnoproud				27 200,00	
19	1	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	16,00000	300,00	4 800,00	Vlastní
20	2	Revizní technik	hod	50,00000	300,00	15 000,00	Vlastní
21	3	Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00000	300,00	2 400,00	Vlastní
22	4	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
Díl:	ON_SKS	Ostatní a vedlejší náklady pro SKS				20 500,00	
23	8	Uvedení systému do provozu, včetně návaznosti na ostatní systémy.	sada	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní
24	1	Projektová dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
25	10	Návodů a manuálů - zhotovitel předá sadu manuálů a návodů k obsluze všech prvků a zařízení.	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
26	12	Mimostaveništní dopravaZahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti kradeži	sada	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
27	2	Certifikační měření - měření na kabelech, vypracování měřících protokolů, provedení všech měření a, certifikace systému podle příslušných norem.. Vypracování měřících protokolů.	sada	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
28	7	Komplexní zkouškyZhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol v kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává zhotovitel	sada	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
29	9	Zaškolení obsluhy a údržby a vyhotovení protokolu o proškolení.	sada	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní

Stavba :	BOOS/N021 PD STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOVY AGRODŮM VÝŠKOV PRO POTŘEBY FÚ
Objekt :	01 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
	JKSO : 801.61.2.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 01

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Třídník stavební 801	Budovy občanské výstavby
801.6	Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.61	budovy administrativní (správní)
801.61.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
801.61.2.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D1.1	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	
	Celkem objekt 01	6 008 729,69
		6 008 729,69

Základ pro DPH		Rekapitulace DPH
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	21 %	6 008 729,69
	21 %	1 261 833,23
Celkem za objekt s DPH		7 270 562,92

Rekapitulace soupisu D1.1 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
399	Sádkartonové kce	673 119,88
4	Vodorovné konstrukce	989 224,98
61	Upravy povrchů vnitřní	16 740,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	104 066,38
94	Lešení a stavební výtahy	193 577,64
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	61 870,50
96	Bourání konstrukcí	389 739,69
99	Staveništní přesun hmot	751 184,02
994	Požární ochrana	12 466,86
766	Konstrukce truhlářské	42 200,00
767	Konstrukce zámečnické	527 200,00
767_P	Podhledy skládané, FEAL	334 845,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1 035 708,80
776	Podlahy povlakové	9 000,00
781	Obklady keramické	469 451,00
783	Nátěry	9 980,00
784	Malby	10 080,21
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	142 541,35
	Celkem soupis D1.1	235 733,38
		6 008 729,69

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BOOS/N021	PD STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOVY AGRODŮM VÝŠKOV PRO POTŘEBY FÚ
O:	01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKE ŘEŠENÍ
R:	D1.1	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKE ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka						
		Poznámka						
	1 001	Poznámka						
		Platí pro celou stavbu :						
		a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen :						
		b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :						
		c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :						
		d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :						
		e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a přeřezů :						
		f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :						
		g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :						
		h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadu, dočasná dopravní omezení atd. :						
		i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :						
		Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :						
		Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :						
		V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :						
			sada	0,00000		0,00		Vlastní
						0,00		

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				673 119,88		
2	317 12-11	Osazovací překlad, římsovek						
	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	1,00000	142,50	142,50	801-2	RTS
3	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	1,00000	178,50	178,50	801-2	RTS
317 23-4	Vyzdívká mezi nosníky							
	Jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,							
4	317234410RT2	...cementovou	m3	0,00575	5 635,00	32,40	801-4	RTS
	2NS :							
	0,05*1,0*0,05*1,15			0,00288				
	1. :			0,00288				
	0,05*1,0*0,05*1,15			0,00288				
317 94	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu							
	profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
5	317941121R00	...bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,01786	8 140,00	145,54	801-1	RTS
	2NS :							
	2*1,0*4,47/1000			0,00894				
	1. :			0,00894				
	2*1,0*4,47/1000			0,00894				
342 24	Příčky z tvárníc pálených							
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							
342 24-1	Příčky z tvárníc pálených							
6	342241162R00	...tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	12,00000	300,00	3 600,00	801-1	RTS
	Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa							
	108 :							
	3,0*(1,55+3,25)			14,40000				
	14,40000			-2,40000				
346 24-438	Plentování ocelových nosníků jednostranně							

[illegible]

[illegible]

3NS :	-(2,8*2,2+1,0*1,64*3+0,8*2,0)	-12,68000
Mezisoučet		-12,68000
3,45*(28,65*2+8,55*7-1,37+6,55*7)		557,62350
Mezisoučet		545,02350
-0,8*2,0*16		-25,60000
4NS :		-25,60000
Mezisoučet		-25,60000
3,45*(28,65*2-1,37+8,55*6+6,55*8+3,03+1,25+4,4)		580,66950
Mezisoučet		555,06950
5Ns :		-86,70000
Mezisoučet		615,37650
3,45*(28,65*2+1,37+8,55*14)		615,37650
Mezisoučet		615,37650
-(0,8*2,0*14)		-22,40000

342 01 Příčky z desek sádrokartonových
 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
 342 01-33 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100

15 342261213RT1 ...tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm 36,56125 500,00 18 280,63 801-1 RTS

2NS :		36,56125
Mezisoučet		36,56125
4,05*(1,55+3,4+1,125)		24,60375
Mezisoučet		24,60375
-(0,7*2,0)		-1,40000
3ns :		-1,40000
Mezisoučet		-1,40000
3,25*1,37		4,45250
4ns :		4,45250
Mezisoučet		4,45250
3,25*1,37		4,45250
5ns :		4,45250
Mezisoučet		4,45250
3,25*1,37		4,45250

342 08 Bezpečnostní příčky opláštěné sádrokartonovými deskami
 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů,

342 08-2. Jednoduchá ocelová konstrukce CW 75, bezp. třída BT 3.					
16 342082261R00	...tloušťka příčky 127 mm, tl. sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tl. izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	62,70000	700,00	43 890,00 801-1
	4. np : Název součásti 3,0*(4,0*2+3,225*2*2)		62,70000		
342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky					
342 09-2 doplňkové práce	...osazení revizních dvířek do 0,25 m2 Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. výkresy půdorysů : Název součásti 32	kus	32,00000	50,00	1 600,00 801-1
17 342263410R00			32,00000		
347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami					
347 01-1 suchá omítka - předstěna lepená	...tloušťka desky 12,5 mm, standard	m2	36,96750	230,00	8 502,53 801-1
18 342266211RT1	2NS : Název součásti 4,05*3,35 3NS : Název součásti 3,25*1,2*2 4NS : Název součásti 3,25*1,2*2 5NS : Název součásti 3,25*1,2*2		13,56750 1,15000 7,80000 1,80000 7,80000 8,00000 7,80000		
347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami					
347 01-1 suchá omítka - předstěna lepená	...tloušťka desky 15 mm, protipožární	m2	13,00000	250,00	3 250,00 801-1
19 342266211RT6	4ns : Název součásti 3,25*2,0 5ns : Název součásti		6,50000 6,50000		

Díl: 14	Vodorovné konstrukce				16 740,00		
411 38-7	Zabetonování otvorů do 0,25 m ² ve stropěch včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), ...železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových zabetonávka rušených průchodu ZTI ve stropěch :cca 10ks na patro : Mezisoučet: 5*12	kus	60,00000	279,00	16 740,00	801-4	RTS
23 411387531R00			60,00000				
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				104 066,38		
611 47-31	Omitky vnitřní stropů ze suchých směsí vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
611 47-311	stropů rovných						
24 611473112R00	...štukové 1.: Mezisoučet: (62,61)	m ²	62,61000	170,00	10 843,70	801-1	RTS
611 48-12	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
25 611481211RT3	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele 1.: Mezisoučet: (62,61)/100*10	m ²	6,26100	60,00	375,66	801-1	RTS
612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy.						
612 40-32	maltou ze suchých směsí						
26 612403399RT2	...jakékoliv šířky 5: po vybouraných příčkách : výměř/s/v. 100 3,25*20*0,2	m ²	13,00000	300,00	3 900,00	801-4	RTS
612 40-9	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.						
27 612409991RT2	...s použitím suché maltové směsi výkresy nových stavů : Mezisoučet:	m	120,00000	56,00	6 720,00	801-4	RTS

120		120,00000			
612 47-141	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejmenším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,				
28 612471413R00	...malta vápenocementová s disperzní přísadou bude určeno dle rozsahu poškození : výkresy jednotlivých podlaží :	m2	586,00000	85,00	49 810,00 801-1
	550+36		586,00000		
612 47-31	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,				
29 612473182R00	...štukové	m2	135,65500	160,00	21 704,80 801-1
	1 :				
	3,25*(6,85*2+3,85*2+3,85*2+6,32*2)		135,65500		
30 612401391RX	Omitka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, perlínka, lepidlo, s použitím suché maltové směsi	m2	40,52000	180,00	7 293,60
	2NS				
	2,0*1,0*1,15*2		4,60000		
	1..		9,20000		
	2,0*1,0*1,15*2*2		26,72000		
	výměra odečtena kreslicím programem : stávající sociálky a kuchynky - viz výkresy nových stavů :				
	4,0*4*2-2,64*2				
31 612481211RTX	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu	m2	10,96550	80,00	877,24
	1 :				
	3,25*(5,85*2+2,85*2+2,85*2+5,32*2)/100*10		10,96550		
32 613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	109,65500	25,00	2 741,38
	1 :				

37	631311137UXX	Mazanina -24cm C30/37 1. Mezisoučet 0,15*(62,61)	m3	9,39150	2 050,00	19 252,58	Vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				61 870,50	
38	941955003R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m Mezisoučet 1562,35	m2	1 562,35000	30,00	46 870,50	RTS
39	947248110R00	Zřízení, pronájem a demontáž stavebního výtahu ze zadní části objektu, vč. vytvoření přístupu.	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				389 739,69	
40	952901111R00	952 90 Vybíjení budov a ostatních objektů 952 90-11 Budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání ...světélková výška podlaží do 4 m 2NS : Mezisoučet 47,42+36,57+5,67+26,09+2,0*5,5 1NS : Mezisoučet (62,61) 3NS : PVC : Mezisoučet 19,0+28,8+19,0+19,0+18,9+18,9+19,0+23,62+33,2+29,0+19,0+19,0+77,29 koberec : Mezisoučet 19,0*3 4NS : PVC : Mezisoučet 19,0+28,8+19,0+19,0+28,8+28,67+23,62+23,62+28,64+28,82+14,19+19,0+28,41+77,29	m2	1 562,35000	15,00	23 435,25	RTS
						386,86000	

46 95-99_A1	Ochrana stávajících vnitřních prostor - odsátí prostor při bourání azbestu	1	1,00000	240 000,00	240 000,00	Vlastní
47 95-99_A2	Měření přítomnosti azbestu před a po vybourání	1	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní
48 95-O	Ochrana stávajících vnitřních prostor, folii	1562,35*4	6 249,40000	2,50	15 623,50	Vlastní
49 95-OAX	Ochrana stávajících vnitřních prostor - kontrované pásmo pro bourání azbestu, folii	500	500,00000	2,50	1 250,00	Vlastní
50 95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1% z HSV		1,00000	23 000,00	23 000,00	Vlastní
51 95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtatelné detaily, 1% z HSV		1,00000	23 000,00	23 000,00	Vlastní
Díl: 96	Bourání konstrukcí				751 184,02	
962 03-1	Bourání přítek z cihel a tvánic					
52 962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm bourání cihelných kci kalkulat vč. případných překladů, věnců, omítek, obkladů atd. ...	2 :	715,22625	50,00	35 761,31	RTS
		1 :	172,12500			
			-13,10000			
		3,25*2,55	8,28750			
		-1,45*2,0	-2,90000			

53	96203133R00	3,25*7,55*6+4,92+25,1*2+10,15+7,55*9+1,115) Měrná váha 583,81375 583,81375 -33,00000 ...z jakýchkoliv cihel pálených, pliných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 1 : 3,3*(1,55+5,85+5,125*2) Měrná váha 58,24500 58,24500 -3,20000 3,40000 9,42500 9,42500 -1,60000	m2	70,00	4 400,90 801-3	RTS
962 03-2	Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)					
54	962032231R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou 5 : 3,25*0,2*5,35	m3	604,00	2 100,41 801-3	RTS
962 08	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
55	962084131R00	...deskových a sádrových potažených rabinovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm výměra odcětena kreslicím programem : stávající sociálky - viz výkresy nových stavů : 23,37 3 : 3,25*(6,55*5+5,1+3,95+1,2*3+1,7+2,7+4,4+2,9+2,9+2,9*2) 213,85000 213,85000 262,35625	m2	40,00	58 654,90 801-3	RTS

Číslo	Název	Specifikace	Jednotka	Množství	Cena	RTS
56	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2				
965042241R00	1.:		m3	9,39150	1 200,00	11 269,80 801-3
	Mazanina	0,15*(62,61)				
	4:					
	Mazanina	3,25*(4,5+3,0*5+6,55*6+2,9*2+6,55*10+4,15+10,15+20,9+1,2)				
	Mazanina	541,12500				
	5:					
	Mazanina	3,25*(9,55+6,55*5+20,9*2+10,15+6,55*10+4,15+1,125)				
	Mazanina	536,33125				
	5:					
	Mazanina	3,25*(0,8*2,0*20+1,45*2,0*2)				
	Mazanina	37,80000				
57	965 04-8 docíštění povrchu po vybourání dlažeb	...od tmele, plochy do 50%				
965048150R00	2:		m2	273,25000	32,40	8 853,30 801-3
	Mazanina	37,43+39,59				
	3:					
	Mazanina	28,8+23,6				
	4:					
	Mazanina	28,8+65,5+38,4+60,6				
	5:					
	Mazanina	28,8+43,8+38,4+46,8+67,0				
	2:					
	Mazanina	15,38+15,52				
	3:					
	Mazanina	30,90000				

19,0*3+18,9*2+17,6+19,0*2+14,8*2+13,5+11,5+18,9	4*	
	Meziznaček	
19,0*9+18,9*5+14,7+12,0	5:	
	Meziznaček	
19,0*8+18,9*4+18,8+14,0	2:	
	Meziznaček	
5,51+9,72	3:	
	Meziznaček	
8,2+6,7+7,3+1,4+4,2+4,0+1,7+1,7	4:	
	Meziznaček	
4,18	5:	
	Meziznaček	
4,18	stěrky:	
	Meziznaček	
-1140,46		
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin		
965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených		
58 965049112R00	...svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	
	1:	
	Meziznaček	
0,15*(62,61)		
965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého		
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár		
59 965081713R00	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m ²	
	3:	
	Meziznaček	
1,7+1,5*2+2,9+1,5*2+4,0+4,6+4,2+1,4+1,2+0,9+12,5+22,6+8,0		
968 06-1 Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel		

60 968061125R00 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
...dveří, plochy do 2 m2

2:	126,00000	11,00	1 386,00	801-3	RTS
8	8,00000				
1:	8,00000				
8	8,00000				
3:	4,00000				
36	36,00000				
4:	24,00000				
20+4	24,00000				
5:	24,00000				
20+4	24,00000				
6:	22,00000				
18+4					

968 07-2 Vybourání a výměn kovových rámtů a rolet

968 07-21 rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
...dveřních zárubní, plochy do 2 m2

61 968072455R00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

2:	169,00000	120,00	20 280,00	801-3	RTS
3*0,8*2,0+0,9*2,0*3					
1:	10,20000				
0,8*2,0*6	9,60000				

výměra odečtena kreslicím programem :
stavající sociálky - viz výkresy nových stavů :

0,8*2,0*4
 3:
 0,9*2,0*6
 0,8*2,0*20
 0,6*2,0*6
 4:
 0,8*2,0*20
 5:
 0,8*2,0*20
 6:
 0,8*2,0*18

968 07-2 Vybourání a výměti kovových rámů a rolet
 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²)

62 968072456R00

...dveřních zárubní, plochy přes 2 m²
 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²)

2:
 1,45*2,0
 1:
 1,45*2,0
 3:
 1,45*2,0+1,68*2,0
 4:
 1,45*2,0*2
 5:
 1,45*2,0*2

6,40000
 6,40000
 10,80000
 10,80000
 32,00000
 32,00000
 7,20000
 32,00000
 32,00000
 32,00000
 28,80000

m² | 29,46000 | 120,00 |

3 535,20 801-3

RTS

2,90000
 2,90000
 2,90000
 6,26000
 5,80000
 5,80000

	(62,61)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

80 9629312_01	sokly : 1140,46/100*5 Ufuzání podpor pro ÚT vč. zapravení, odvoz a likvidace bude určeno dle rozsahu poškození : výkresy jednotlivých podlaží : 122	409 38000 57,02300	50,00	6 100,00	Vlastní
81 96293127T10	Bourání příček deskových, sádrokartonových tl. 10-15 cm 3 : Měření 3,25*(2,9+2,9+2,9+1,0+1,3*3+2,825*2+1,025+5,0*3+5,5+5,85+2,25+2,75*2) 3,25*(1,4+2,8+1,6+2,175+3,8+1,0*2) - (0,9*2,0*3+0,8*2,0*5+0,9*2,0*2+0,6*2,0*4) Bourání příček deskových, sádrokartonových tl. nad 15 cm 3 : Měření 3,25*(5,25) 4 : Měření 3,25*5,25 5 : Měření 3,25*5,25	122,00000 122,00000 199,68750 176,71875 44,76875 -21,80000 51,18750 17,06250 17,06250 17,06250	65,00	12 979,69	Vlastní
82 96293127T20	Demontáž podhledu - plyných vč. roštů 2 : 15,38+5,51+9,72+15,52+37,43+39,59 3 : 28,8+19,0+19,0+18,9+19,0+19,0+18,9+19,0	1 465,01000 123,15000 161,60000	52,00	76 180,52	Vlastní
83 967582890R00					