
Ministerstvo zemědělství

Vodohospodářské aktuality

Ing. Daniel Pokorný

ředitel Odboru vodohospodářské politiky

Skalský dvůr
12. – 14. 10. 2026



Obsah



- PŘÍPRAVA VÝSTAVBY PŘEHRAD V ČR
- NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
- INFORMAČNÍ SYSTÉMY – eTBD
- VODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – HYDROLOGICKÉ ZPRÁVY
- DIGITALIZACE AGENDY VODNÍHO ZÁKONA
- SUCHO 2026
- MODRÁ ZPRÁVA 2025

VD NOVÉ HEŘMINOVY

Objem: 14,6 mil. m^3

Zatopená plocha: 132,7 ha

2008 – 2011 – 2014 – 2017 – 2019 – 2022 – 2024 – 2025

Aktuální stav přípravy:

Nabytí právní moci územního rozhodnutí (01/2025).

Dokončeny výkupy dotčených nemovitostí v zátopě VD.

Referendum v obci (04/2025).

Požádáno o povolení záměru (09/2025). Probíhá stavební řízení.

Probíhá vyvlastňovací řízení.



VD SKALIČKA

Objem: 34,35 mil. m^3

Zatopená plocha: 492 ha

2011 – 2012 – 2015 – 2016 – 2017 – 2021 – 2022 – 2025 – 2026

Aktuální stav přípravy:


Schválena realizace VD Skalička ve variantě boční suché nádrže s manipulovatelným objektem.

Probíhá realizace liniových PPO pod profilem vodního díla (Q_{50}).

Dokončena technická studie schválené varianty VD Skalička + prezentace zástupcům samospráv (06/2025). Probíhá aktualizace ZÚR Olomouckého kraje.

Schválena aktualizace Zásad pro majetkoprávní vypořádání – obnovení výkupů nemovitostí (2016-2022, 2025-2028).

Pokračuje hydrogeologický monitoring.





VD VLACHOVICE

Objem: 29,1mil. m^3

Zatopená plocha: 213 ha

2018 – 2019

Aktuální stav přípravy:

Schváleny Zásady pro vypořádání práv k nemovitostem dotčeným realizací VD Vlachovice.

Dokončeny výkupy nemovitostí dle harmonogramu (2020–2024) – 98 %.

Schválena aktualizace ZÚR Zlínského kraje.

Schváleno Memorandum o spolupráci – MZe, MŽP, obce, Zlínský kraj, Povodí Moravy, s. p., a VaK Zlín.

Zpracován koncept projektové dokumentace pro povolení stavby.

V současné době probíhá proces EIA – následně JES a žádost o povolení záměru.



VD KRYRY
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ SUCHA NA RAKOVNICKU

(VD Kryry + MVN Senomaty, MVN Šanov + přivaděče vody)

VD Kryry
Objem: 9,8 mil. m^3

Zatopená plocha: 109,7 ha

2019 – 2020 – 2021 – 2025

Aktuální stav přípravy:

Probíhají výkupy nemovitostí dle harmonogramu – pod vodními díly + pod přivaděči (2020–2027).

Dokončena předprojektová příprava stavby.

Probíhá aktualizace Územního rozvojového plánu a územních plánů obcí.



PROPOJENÍ VD NECHRANICE S LOMEM LIBOUŠ

Propojení VD Nechranice se zbytkovou jámou Libouš s výrazným posílením akumulační i retenční funkce VD


Objem: 287,6 mil. m^3
(Nechranice) + 263,7 mil. m^3
(Libouš) = 551,3 mil. m^3

2017 – 2018 – 2021 – 2023 – 2024 – 2026

Aktuální stav přípravy:

Zpracována MKA – propojení je optimální varianta využití zbytkové jámy.

Zpracována studie proveditelnosti včetně předběžného IGP.



NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA



Ministerstvo zemědělství

- sněmovní tisk č. 67
- senátní tisk č. 272 – návrh byl Senátem zamítnut a vrácen do PSP

9. září 2026 bylo na 30. schůzi PSP a návrhu zákona vráceného Senátem znovu hlasováno a návrh byl schválen

17. září 2026 byl návrh zákona podepsán prezidentem republiky (Sbírka zákonů – předpoklad listopad 2026)

- ❖ v rámci činnosti vodoprávních úřadů je změněna **pouze forma** závazných stanovisek na vyjádření – nedochází k převodu agend
- ❖ změna § 8 – doplněny některé činnosti, nevyžadující povolení k nakládání s vodami

- čerpání podzemních vod a jejich řízené odvádění do kanalizace při provádění stavby
- vsakování srážkové vody
- akumulace srážkové vody a její následné využití nebo řízené odvádění do kanalizace

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ



- ISVS-VODA

kontaktní osoba: monika.stadnikova@mze.gov.cz

- CRVE

kontaktní osoba: adam.sailer@mze.gov.cz

- eTBD

kontaktní osoba: aneta.vrbova@mze.gov.cz
monika.stadnikova@mze.gov.cz

EVIDENCE TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍHO DOHLEDU (ETBD)

ZÁKLADNÍ PRINCIP KONTROLY VÝKONU TBD



Ministerstvo zemědělství

- DATA O VODNÍCH DÍLECH PODLÉHAJÍCÍCH TBD
  - Údaje základní, místopisné, technické, údaje k výkonu TBD
  - Údaje povinně evidované a údaje nepovinné
    - z hlediska kategorie vodního díla i jeho etapy (výstavba, provoz)

- VKLÁDÁNÍ DAT
  - Pověřené osoby a stavební úřady

- VERIFIKACE DAT (POTVRZENÍ JEJICH SPRÁVNOSTI)
  - Stavební úřady

- ZÁKLADNÍ SLEDOVANÝ PARAMETR – KONÁNÍ TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKY
  - Prohlídka vodního díla pověřenou osobou/vlastníkem za účasti stavebního úřadu
  - Povinná periodicita prohlídek

I. kategorie	II. kategorie	III. kategorie	IV. kategorie
1x ročně	1x za 2 roky	1x za 4 roky	1x za 10 let

NOVINKY A PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM



❖ VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - EVIDENCE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

- ISVAK + ETBD + společné komponenty (Samostatná evidence dokumentů a Jmenný rejstřík)
- Termín pro podání nabídek 19. 10. 2026

❖ PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY ETBD


- ETBD bude vyvíjeno ve 2. milníku z celkových 3
- Vývoj cca do 6/2028
- Pilotní provoz cca od 7/2028 do 11/2028
- Ostrý provoz cca od 12/2028

(vše závisí na datu podepsání smlouvy s dodavatelem)

❖ SOUVISEJÍCÍ NOVELIZACE VYHLÁŠKY č. 471/2001 SB.

- Posun termínu pro předání údajů do evidence stavebními úřady (současný termín je do 1. 1. 2028)
- Legislativní proces bude zahájen po vybrání dodavatele systému (snížení rizika dalších časových prodlev)

VODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ: HYDROLOGICKÉ ZPRÁVY MZe



- MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACI V ČR
  (podklady: Povodí, s. p. a ČHMÚ)
- PŘÍLOHA: OMEZENÍ K ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD + OMEZENÍ ODBĚRŮ Z VODOVODŮ A KANALIZACÍ
  (podklady: informace od ORP či krajských vodoprávních úřadů)
- ZVEŘEJŇOVÁNY NA EAGRI.CZ
  [Vodní zpravodajství | MZe]

81/2021 (44 ORP)

53/2022 (30 ORP)

59/2023 (34 ORP)

34/2024 (19 ORP)

43/2025 (23 ORP)

84/2026 (48 ORP)

POSTUPNÁ DIGITALIZACE AGENDY (VODNÍHO ZÁKONA)

Právní základ

- Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- po uplynutí 7 let od účinnosti zákona mají být příslušné úkony dostupné také digitálně (zákonná lhůta 1. 2. 2027)

Cíl -> umožnit klientům vyřizovat služby elektronicky

Digitální služba = existence el. formuláře, který umožňuje prokázání totožnosti uživatele služby a zajistí minimálně automatizované doplnění identifikačních údajů klienta (minimalistická varianta)


Harmonogram digitalizace

- usnesením vlády č. 259/2026 ze dne 27. 4. 2026 byl jako nepřekročitelné datum digitalizace stanoven konec roku 2026
- termín 31. 12. 2026 byl na RVIS zkrácen na 30. 9. 2026

ELEKTRONICKÉ VYŘÍZENÍ SLUŽBY

Klient

- služba k dispozici na **Portálu veřejné správy (PVS)**
- přes tlačítko „vyřídit“ se přejde k elektronickému formuláři (dostupný prostřednictvím EasyForms nebo jiného informačního systému transakčního portálu)
- využití ověření totožnosti a předvyplnění identifikačních údajů
- podání odešle elektronicky (pomocí své datové schránky nebo prostřednictvím datové schránky Digitální a informační agentury)



DIGITÁLNÍ
A INFORMAČNÍ
AGENTURA_
PORTÁL OBČANA / PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY PID PO

ADRESÁT
Městská část Praha 5

VYŘIZUJE PORTÁL OBČANA | TELEFON +420 246 091 452 | E-MAIL posta@dia.gov.cz

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Praha / datum uvedeno v doložce elektronické pečeti

Průvodní dopis předání podání učiněného na Portálu občana prostřednictvím datové zprávy

Vážení,

uživatel služby **MARIKA KOPKÁŠOVÁ** učinil podání na Portálu občana, které je zasíláno prostřednictvím technické datové schránky **uur3q2i** k vyřízení na vašem úřadu **Městská část Praha 5**.

Podání uživatelem služby bylo učiněno dle úkonu **U37107, Podání žádosti** v rámci služby **S14087, Zrušení povolení ke geologickým pracím v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů na žádost** v agendě **A1162, Zákon o vodách**. Uživatel služby využil fikci podpisu dle § 8 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů a výsledek úkonu byl autorizován prostřednictvím

Vodoprávní úřad obdrží elektronickým podáním vyplněný formulář vč. příloh a průvodku. Vyplněný formulář je doručen vodoprávnímu úřadu pro další zpracování.

Klient → PVS → „Vyřídit“ → formulář → vodoprávní úřad

SUCHO 2026

Ústřední komise pro sucho

- 24.8.2026

Stav nedostatku vody

- Komise pro zvládání sucha a nedostatku vody Plzeňského kraje – od 26. 6. 2026 – vodní tok Otava
- Komise pro zvládání sucha a nedostatku vody Jihočeského kraje – od 7. 10. 2026 – VD Římov
- Komise pro zvládání sucha a nedostatku vody Středočeského kraje – od 8. 10. 2026 – dolní úsek Vltavy a Labe na území Středočeského kraje

MODRÁ ZPRÁVA 2025



- vzata vládou na vědomí usnesením vlády č. 582 ze dne 7. 9. 2026
- elektronická publikace bude v české a anglické verzi
- v současné době probíhají korektury textu – předpoklad publikování na webu – 31. 10. 2026

české verze online

anglické verze online

Ministerstvo zemědělství

Děkuji za pozornost

Ing. Daniel Pokorný

daniel.pokorny@mze.gov.cz