

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

Vlastní montáž zahrnuje tyto operace:

- přijetí výplní otvorů na stavbě;
 - převzetí a kontrola kompletnosti dodávky;
 - uložení výrobků na stavbě a jejich zajištění;
- přípravné práce před montáží;
 - rozměření oken a otvorů před montáží;
 - transport prvků k místu zabudování;
 - kontrola stavebního otvoru;
 - kontrola rozměrů a případného poškození výplně otvorů;
 - příprava potřebného doplňkového materiálu a nástrojů;
- montáž výplní otvorů;
 - příprava stavebního otvoru;
 - příprava výplně otvoru;
 - vysazení křídla z rámu okna;
 - osazení kotevního materiálu;
 - případné nalepení těsnících prvků připojovací spáry;
 - ustavení rámu okna do stavebního otvoru;
 - ukotvení;
 - vyplnění připojovací spáry-tepelnou izolací;
 - dle objednávky osazení doplňků (parapet, žaluzií, sítí atd)
- seřízení a kontrola zabudovaného výrobku;
 - kompletace doplňků;
 - seřízení výrobku;
 - kontrola;
 - úklid pracoviště;
- předání díla;

V Lázních Toušeň dne 10.08.2016

Window Holding a.s.



Window Holding a.s.

IČ: 28436024 | DIČ: CZ 28436024 | zapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo společnosti: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | Tel.: +420 2

oddíl B, vložka 14506
info@windowholding.cz